

Caiet de sacini

"Lucrări de refacere instalație electrică"

Pentru Grădinița cu Program Prolungit nr. 42 structură a Școlii Gimnaziale nr.18 Jean Bart Constanța

I.CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE

Executantul este obligat să dețină licență de funcționare, autorizațiile și certificatele necesare pentru desfășurarea activităților privind lucrări de refacere a instalației electrice.

Ofertanții vor face dovada că dețin:

- * Autorizații, licențe de funcționare;
- * Certificate ISO 9001;
- * Ofertanții vor face dovada recomandării de bună execuție de la alte instituții cu care a colaborat;
- * Ofertanții vor face dovada vizitării amplasamentului.

Condiții generale de lucrări:

Prestatorul se obligă să execute în favoarea beneficiarului lucrări de refacere instalație electrică și proiectul aferent instalației electrice executate la suprafață în pat de cabluri.

Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile în zona de lucru, de a aduna, a îndepărta și de a transporta la rampa de deșeuri stabilită de administrația locală molozul/deseurile rezultate din zona de lucru, pe costul său.

Executantul se obligă ca la finalizarea lucrărilor să nu se mai afle în spațiul de lucru: moloz, deseuri, surplus de materiale, echipamente, toate acestea vor fi ridicate și transportate în zonele destinate de autoritățile locale pe cheltuiela sa.

Execuția lucrărilor se va efectua în interval de 25 zile lucrătoare în perioada 17 august – 21 septembrie 2026.

Cap.1 Lista minimă de materiale/bunuri/operațiuni necesare executării lucrării:

Nr. crt.	Descriere
1	• Tablou electric pe placă marmură montat 3 buc; • Tablou electric general 1buc; • Tablou electric etanș 2 buc; • Siguranță automată bipolară 16A/20A/25A 23 buc; • Siguranță automată tripolară 32A/40A/63A 8 buc; • Demontare loc lampă aparentă la baracamente 69 buc; • Corp de iluminat LED 20/40W montat pe dibluri 63 buc; • Corp de iluminat EMERG LED montat pe dibluri 12 buc; • Lampă LED 20 W Miranda 61 buc; • Lampă LED 40 W Fipad IP65 EXT 2 buc; • Conductă cupru cu izolație introdusă în tuburi de protecție având secțiunea < 4 MMP conform lucrării; • Cablu MYYM 5x6 MMP conform lucrării; • Cablu MYYM 3x1,5 MMP conform lucrării; • Cablu MYYM 3x2,5 MMP conform lucrării; • Cablu MYYM 2x1 MMP conform lucrării; • Canal de cablu din PVC conform lucrării; • Canal cablu PVC 100x60 MM copos conform lucrării; • Canal cablu PVC 40x25 MM conform lucrării; • Canal cablu PVC 16x16 MM conform lucrării; • Priză montată aparent constr. Normală impermeabilă sau normală cu contact protecție 34 buc; • Priză 2P dublă, IP 44, 250V/16A, montaj aparent 30 buc; • Priză 6 module, IP 44, 250V/16A, montaj aparent 4 buc; • Întrerupător manual aparent unipolar construcție normală sau impermeabilă 15 buc; • Întrerupător simplu PT IP 20 ECO 15 buc; • Comutator unipolar aparent, de serie, constr. norm. din bachelită sau constr. impermeabilă 10 buc; • Comutator 10A/230V, montaj PT 10 buc; • Doză derivație pt. cabluri sau țevi de instalații NBU PG 16 30 buc; • Doză distribuție 100x100 MM 30 buc; • Pat de cabluri

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Străpungeri în zidărie de beton simplu sau piatră 16-20 cm secțiune 701-1000 CMP 25 buc; • Operațiuni de demontare și montare corpuri de iluminat, prize, etc. • Racord cond. cu ap sau mot la borne tab. el. pe marm., met. sau caps., cond. cu sect. 10 sau 16 MMP 50 buc; • Încercarea cablurilor de energie electrică de maxim 1 KV 25 buc; • Instalația electrică se realizează la suprafață. • Proiect electric instalație de utilizare 1 buc. |
|---|

Cap.2 Valoarea lucrărilor va include:

1. Materiale/bunuri/operațiuni necesare(demontare-montare) , manopera, cheltuieli de transport si aprovizionare, necesare realizării lucrărilor de refacere a instalației electrice.
2. Costuri privind îndepărtarea și transportarea de moloz/deșeuri rezultate în timpul și în urma desfășurării lucrărilor.

Cap.3 Alte mențiuni

- 1 Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA;
- 2 Termen de valabilitate ofertă: 90 zile;
- 3 Garanția lucrării este de minim 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării. În perioada de garanție, furnizorul are obligația de a asigura în mod gratuit, intervenția și remedierea problemelor ivite în termen de 24 ore de la semnalare pe cheltuiala sa;
- 4 Executantul are obligația de a deschide contul de garanție la dispoziția achizitorului la Trezoreria Statului conform legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- 5 Durata de execuție va fi în intervalul 17 august - 21 septembrie 2026 începând cu data primirii ordinului de incepere a lucrărilor la semnarea contractului;
- 6 Ofertantul declarat câștigător are obligația de a publica oferta în catalogul SEAP în maxim 24 de ore din momentul comunicării, în vederea realizării achiziției v-a transmite pe e-mail numărul de referință al postării;
- 7 Ofertanții interesați sunt obligați să participe la vizitarea amplasamentului situat la sediul din Bulevardul 1 Mai, nr.48, în intervalul orar 09:00 – 13:00, ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com, oferta asumată prin semnătură și ștampilă va fi însoțită de toate documentele scanate într-un singur PDF.
- 8 Lucrarea sa nu fie subcontractata .

Școala Gimnazială Nr.18 ”Jean Bart” Constanța

Director,

Prof. Busuioc Loredana - Maria